

Je kunt gratis gebruik maken van onze ontwerpservice, maar wil je toch liever zélf je creatieve ei kwijt en beschik je over de juiste tools? Dan helpt de onderstaande informatie je bij het ontwikkelen van je eigen ontwerp in de juiste kwaliteit!

Algemene aanleverspecificaties

- Download de werktekening in de downloadsectie op de productpagina.
- Open de template in een grafisch bewerkingsprogramma (wij adviseren gebruik te maken van Adobe Illustrator).
- Creëer je eigen ontwerp in maximaal 4 verschillende kleuren. De sjaal wordt vanaf het draadje af aan speciaal voor jou gebreid, dus je kunt het ontwerp geheel zelf bepalen.
- We houden 62 verschillende wolkleuren voor je op voorraad (zie **wolkleuren** in downloadsectie op productpagina). Stem je kleuren in het ontwerp af op de tinten uit ons kleurpallet.
- Houd voor teksten een minimale letterhoogte van 1,5 cm aan.
- Zet alle lettertypen in het ontwerp om naar outlines/contouren.
- Houd belangrijke elementen (logo's, teksten, etc.) minimaal 1 cm van de randen vandaan.
- Ontwerp bij voorkeur met vectorelementen. Bij pixel afbeeldingen minstens 150 DPI aanhouden voor een optimaal resultaat.
- Sla het bestand op als PDF onder PDF profiel "standaard waarden llustrator".
- Voeg geen afloop, snijtekens of printmarkeringen toe aan je bestand.

Tips

- Standaard sluiten voor- en achterzijde top-top op elkaar aan. Wil je zien hoe de voor- en achterkant zich tot elkaar verhouden? Draai de voorzijde dan (inclusief franjes) 180 graden om.
- Staan er logo's aan de uiteinden die rechtop leesbaar zouden moeten zijn wanneer de sjaal om de nek hangt? Draai ze dan met de bovenkant naar binnen toe.
- Je ontwerp wordt omgezet naar breisteken. In een cm² zitten ongeveer 15 breisteken (van links naar rechts 3, van onder naar boven 5).
- Breibanen lopen verticaal en horizontaal. Bij ronde- en diagonale vormen wordt het voor breien typische traptreden-effect zichtbaar.
- De sjaal wordt tubulair gebreid. Hierdoor kan de exacte positie van het beeld op zowel de voor- als de achterkant ietsjes verschuiven (max. 5 mm).

Wij voeren voorafgaand aan de start van de productie altijd een finale bestandscontrole uit. Mochten we verbeterpunten zien, dan laten we dit uiteraard nog even aan je weten.

Geen zorgen dus!

.....